



Lest Construções e Empreendimentos EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA-CE.

COMISSÃO DE COMPRAS

REF. COTAÇÃO DE PREÇOS.

VENHO ATRAVÉS DESTA, ENCAMINHAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS ABAIXO:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR GLOBAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE	R\$ 30.483,03
TRINTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS.	
Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS.	
Prazo de Execução: 30(TRINTA) DIAS.	

DADOS DO PROPONETE:

Razão Social: LEST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Endereço: RUA PADRE EDILSON SILVA, 1325 –A CENTRO

Cidade: PINDORETAMA -CEARÁ

CNPJ: 13.610.181/0001-10 **CGF:**ISENTO

Pindoretama, Ce – 25 DE OUTUBRO DE 2021.


Fabrício Silva Araújo
Sócio-Administrador
CPF: 017.361.513-98

Rua Pe. Edilson Silva, 1325 A – Centro – Pindoretama –Ce – CEP: 62.860-000

CNPJ: 13.610.181/0001-10 Fones(85)99617-9443/98600-5489

Email: lestengenharia@bol.com.br

to



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO CENTRO CULTURAL		DATA :	25/10/2021	BDI :	25,92%
LOCAL:	PINDORETAMA/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA/CE	SEINFRA	2021/07 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
		SINAPI		REB	47,76%
				DATA RES.	05/2021
					08/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,32	188,02	895,92	1.128,12
1.2	C0083	ANDAIMÉ METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	388,00	5,92	7,45	2.296,96	2.890,60
2	COBERTURA								
2.1	C3106	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACÃO)	SEINFRA	KG	233,88	23,40	29,47	5.472,79	6.892,44
2.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	206,40	53,31	67,13	11.003,18	13.855,63
2.3	00039696	MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM	SINAPI	M2	206,40	5,28	6,65	1.089,79	1.372,56
2.4	00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	2,00	23,40	29,47	46,90	58,94
3	PINTURA								
3.1	100720	PINTURA COM TINTA ALCUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAIO), AF 01/2020	SINAPI	M2	451,50	7,54	9,49	3.404,31	4.284,74
						VALOR BDI TOTAL:		6.273,28	
						VALOR ORÇAMENTO:		24.209,75	
						VALOR TOTAL:		30.483,03	

Trinta Mil Quatrocentos e Oitenta e Três reais e Três centavos

Fabrizio Silva Araújo
 Fabrizio Silva Araújo
 Sócio-Administrador
 CPF: 017361.513-98

Otávio Rodrigues Lima Neto
 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENG. CIVIL CREA CE12731D
 RNP0601377117
 CPF 46952462368